



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองตะไคน้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองตะไคน้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๓๑๔,๓๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การเปิดเผยแพร่ราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง ประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๓๑๔,๓๐๐- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๔,๓๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง และระบบระบายน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน -๓๑๔,๓๐๐- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๒. แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง.....จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางเจนิhta ท้าวกระโทก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิติกร ดรกันยา	กรรมการ
๗.๓ นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน	กรรมการ


## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
 ชื่อโครงการ                    ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
 รายละเอียดโครงการ            ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 130 ม. โหล่ทางหินลูกรังอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

สถานที่ตั้งโครงการ            บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 14 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ              14 กรกฎาคม 2563


ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่                      8/2564                      จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	231,038.10	1.3607	314,373.55	- ดอกเบี้ยเงินกู้                      5 % - ภาษี    7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย                      0 % - เงินประกันผลงานหัก                      0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			314,373.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			314,300.00	
(ตัวอักษร)                      -สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) .....  ผู้ประมาณราคา  
 (นายนิติกร ดรกันยา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นายนิติกร ดรกันยา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ผู้เห็นชอบ  
 (นางศิริกัญญา เจริญกิจ)  
 ปลัด อบต.ศรีละกอ

(ลงชื่อ) .....  ผู้อนุมัติ  
 (นายวรวิทย์ นนพละ)  
 นายก อบต.ศรีละกอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.      หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 14 ตำบลศรีละกอ อำเภอจันทรา จังหวัดนครราชสีมา      แบบเลขที่ 8/2564  
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 130 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	14.64	-	1.3607	19.92	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	- งานล้างป่าขาด	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	624.00	13.16	8,211.84	1.3607	17.91	11,173.85
	หินคลุก							
	- งานตีบถมคันทาง	ลบ.ม.	-	113.72	-	1.3607	154.74	-
	- งานวัสดุตัดเลือก	ลบ.ม.	-	138.19	-	1.3607	188.04	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	166.96	-	1.3607	227.18	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	640.75	16,659.50	1.3607	871.87	22,668.58
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.68	751.77	9,532.44	1.3607	1,022.93	12,970.80
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	520.00	364.96	189,779.20	1.3607	496.60	258,232.56
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเสียดขยายตามขวาง	ม.	4.00	616.31	2,465.24	1.3607	838.61	3,354.45
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเสียดหดตามขวาง	ม.	44.00	99.77	4,389.88	1.3607	135.76	5,973.31
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	59.99	-	1.3607	81.63	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 314,373.55

คิดเป็นเงินงบประมาณ 314,300.00

231,038.10

1.3607

ยอดรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายนิติกร ตรีกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัด อบต.ศรีละกอ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวรวิทย์ นนพล)

นายก อบต.ศรีละกอ