ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๙๐,๓๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การการเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็ปไซค์ของหน่วยงานของรัฐและเว็ปไซค์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น **จำนวนเงิน -๒๘๘,๔๐๐- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)** ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นายวรวุฒิ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑
ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๓๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง และระบบระบายน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน -๒๘๘,๔๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒. แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๖.๓.....

๖.๔.....

๖.๕.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเจนิทตา แทวกระโทก ประธานกรรมการ

๗.๒ นายนิติกร ดรกันยา กรรมการ

๗.๓ นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 1/2564

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.15 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3607	21.25	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	552.00	14.03	7,744.56	1.3607	19.09	10,538.02
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	107.67	-	1.3607	146.51	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	132.76	-	1.3607	180.65	-
3	งานรองพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางถูกรัง	ลบ.ม.	-	312.45	-	1.3607	425.15	-
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	643.12	15,434.88	1.3607	875.09	21,002.24
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.10	740.24	5,995.94	1.3607	1,007.24	8,158.68
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	480.00	369.31	177,268.80	1.3607	502.52	241,209.66
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	204.85	819.40	1.3607	278.74	1,114.96
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	40.00	118.38	4,735.20	1.3607	161.08	6,443.19
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	67.87	-	1.3607	92.35	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม	288,466.75
คิดเป็นเงินงบประมาณ	288,400.00
ยอดรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	211,998.78
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3607

ประมาณราคาเมื่อ 20 สิงหาคม 2564 ผู้ประมาณราคา นายนิติกร ตรก้นยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเจนิทตา แทวกระโทก)
รองปลัด อบต.ศรีละกอ

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิติกร ตรก้นยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.15 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 20 สิงหาคม 2564

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 1/2564 **จำนวน 1 แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	211,998.78	1.3607	288,466.75	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			288,466.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			288,400.00	
	(ตัวอักษร) -สองแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-				

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเจนิทตา แทวกระโทก)

รองปลัด อบต.ศรีละกอ

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ