



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องน้ำ อบต.ศรีละกอ
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
ห้องน้ำ อบต.ศรีละกอ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๖๓,๖๐๐ บาท
โดยใช้งบประมาณจากรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง
ประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคา
กลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๑๖๓,๖๐๐- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องน้ำ อบต.ศรีละกอ
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๖๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องน้ำ อบต.ศรีละกอ พร้อมป้ายโครงการ
(ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน -๑๖๓,๖๐๐- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบใบประมาณราคากลางค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ อบต.ศรีละกอ (ปร.๔) จำนวน ๔ หน้า
 - ๖.๒. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเจนิhta เทวกระโทก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิติกร ตรกัณยา	กรรมการ
๗.๓ นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน	กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ อบต.ศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ อบต.ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

แบบเลขที่/ 2564

ปริมาณงาน ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ประมาณราคา นายนิติกร ดรกันยา ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ราคาน้ำมัน 27.26 บาท / ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	13.98	ตร.ม.	-	-	133.00	1,859.34	1,859.34	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (100%)	9.79	ลบ.ฟ.	400.00	3,916.00	-	-	3,916.00	
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	2.94	ลบ.ฟ.	400.00	1,176.00	-	-	1,176.00	
	- ตะปู	2.80	กก.	60.00	168.00	-	-	168.00	
	1.1.1 งานขุดดินแล้วถมคืน								
	- ค่าแรง	2.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	300.00	300.00	
	1.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.หรือตัน						
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	0.06	ตัน	22,522.52	1,306.30	4,100.00	237.80	1,544.10	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.16	ตัน	21,819.34	3,491.09	3,300.00	528.00	4,019.09	
	- งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย SD Ø 12 มม.	0.19	ตัน	20,838.59	3,959.33	3,300.00	627.00	4,586.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	53.27	692.51	-	-	692.51	
	1.1.6 งานคอนกรีต		ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2 (240kg/ksc)	2.10	ลบ.ม.	1,749.49	3,673.92	391.00	821.10	4,495.02	
	1.1.7 งานพื้น								
	- งานคอนกรีต ค2 (240kg/ksc)	3.84	ลบ.ม.	1,749.49	6,718.04	391.00	1,501.44	8,219.48	
	1.1.8 งานทรายราดน้ำอัดแน่น	1.93	ลบ.ม.	435.00	839.55	90.00	173.70	1,013.25	
	1.1.9 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C 100x 50 x 20 ทน 3.2 มม.	3.00	ท่อน	806.54	2,419.62	237.96	713.88	3,133.50	
	- เหล็ก C 75x 45 x 15 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	486.45	1,945.80	258.12	1,032.48	2,978.28	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- งานทาสีเหล็กสีน้ำมัน	12.74	ตร.ม.	37.33	475.58	38.00	484.12	959.70	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				30,781.74		8,278.86	39,060.60	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์	24.00	แผ่น	58.00	1,392.00	-	-	1,392.00	
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น	24.00	ตัว	5.00	120.00	-	-	120.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้อง	13.50	ตร.ม.		-	45.00	607.50	607.50	
	1.2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	30.72	ตร.ม.	122.00	3,747.84	65.00	1,996.80	5,744.64	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. 0.10x0.20 ม.	8.74	ม.	24.64	215.37	78.00	681.72	897.09	
	1.2.3 งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงเคร่ารับ								
	- ไม้สำเร็จรูป ขนาด 15x300x1.6 ซม.	8.00	แผ่น	180.00	1,440.00			1,440.00	
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น	60.00	แผ่น	3.00	180.00			180.00	
	1.2.4 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนผนัง	61.44	ตร.ม.	75.00	4,608.00	82.00	5,038.08	9,646.08	
	1.2.5 งานประตู								
	- งานประตู ป บานพร้อมวงกบ พิวซี 0.70x1.80 ม.	4.00	ชุด	1,590.00	6,360.00	180.00	720.00	7,080.00	รวมลูกบิดบานพับ
	1.2.6 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดเรียบ	8.29	ตร.ม.		-	40.00	331.60	331.60	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวกันลื่นขนาด. 8x8 นิ้ว	24.40	ตร.ม.	280.00	6,832.00	120.00	2,928.00	9,760.00	รวมปูนทราย
	1.2.7 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคลิลิก 100%	122.16	ตร.ม.	44.00	5,375.04	30.00	3,664.80	9,039.84	รวมสีรองพื้น
	- งานทาสีน้ำมัน	7.68	ตร.ม.	58.00	445.44	30.00	230.40	675.84	ปูนใหม่
	รวมงานสถาปัตยกรรม						24,731.48	46,914.59	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	1.3.1 สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 750 V. ขนาด 1x25 sq.mm.	40.00	ม	85.80	3,432.00	25.00	1,000.00	4,432.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สาย VAF 300 V. ขนาด 2x1.5 sq.mm.	20.00	ม	13.30	266.00	16.00	320.00	586.00	
	1.3.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ LED T8 ขนาด 1x18 W.	4.00	ชุด	140.00	560.00	115.00	460.00	1,020.00	พร้อมราง
	- โคมไฟ LED T8 ขนาด 1x36 W.	2.00	ชุด	220.00	440.00	115.00	230.00	670.00	พร้อมราง
	1.3.3 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- MCCB ขนาด 100 A 25 kA พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	พร้อมอุปกรณ์
	1.3.4 สวิตช์และเต้ารับ								การติดตั้ง
	- สวิตช์เดี่ยวขนาด 15A 250V หน้ากาก P.V.C.	6.00	ชุด	52.00	312.00	80.00	480.00	792.00	ครบชุด
	รวมงานระบบไฟฟ้า				8,510.00		27,621.48	11,400.00	
1.4	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.4.1. โถปัสสาวะชาย (สีขาว)	3.00	ชุด	1,150.00	3,450.00	450.00	1,350.00	4,800.00	
	1.4.2. อ่างล้างหน้า (สีขาว) แบบแขวนผนัง	4.00	ชุด	700	2,800.00	450.00	1,800.00	4,600.00	
	1.4.3 กระเบื้องยาง ขนาด 0.70x1.60 ม.	2.00	ชุด	1,950.00	3,900.00	70.00	140.00	4,040.00	
	1.4.4 ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึด)	4.00	ชุด	250	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
	1.4.5 ตะแกรงดักกลิ่น	4.00	ชุด	140.00	560.00		-	560.00	
	1.4.6 ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1 นิ้ว	4.00	อัน	220.00	880.00	25.00	100.00	980.00	
	1.4.7 ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	13.00	ท่อน	62.92	817.96	120.00	1,560.00	2,377.96	
	1.4.8 ข้อง 90° ขนาด Ø 1 นิ้ว	11.00	อัน	7.48	82.28		-	82.28	
	1.4.9 สามทาง พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว	5.00	อัน	11.00	55.00		-	55.00	
	1.4.10 ข้อต่อเกลียวใน ขนาด Ø 1 นิ้ว	4.00	อัน	12.00	48.00		-	48.00	
	1.4.11 ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	872.24	3,488.96	120.00	480.00	3,968.96	
	1.4.12 ข้อง 90° พีวีซี Ø 4 นิ้ว	10.00	อัน	141.08	1,410.80		-	1,410.80	
	1.4.13 กาวประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	1.00	กป.	270.00	270.00		-	270.00	
	1.4.14 ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 เมตร	5.00	ถัง	380.00	1,900.00		-	1,900.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4.15 ฝ้าถึงซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด ๑ 1.00 เมตร	1.00	ถึง	380.00	380.00		-	380.00	
	1.4.16 งานรื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยอง และติดตั้งใหม่	4.00	ชุด		-	250.00	1,000.00	1,000.00	
	1.4.17 งานรื้อประตูบานไม้ พร้อมวงกบ	4.00	ชุด		-	50.00	200.00	200.00	
	งานระบบสุขาภิบาล							27,953.00	
								-	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายนิติกร ตรัณยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
 ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายวรวิทย์ นนพละ)
 นายก อบต.ศรีระก่อ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ อบต.ศรีละกอ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบเลขที่/ 2564

ปริมาณงาน ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ประเภทงาน					
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	39,060.60	1.3056	50,997.51	
2	งานสถาปัตยกรรม	46,914.59	1.3056	61,251.68	
3	งานระบบไฟฟ้า	11,400.00	1.3056	14,883.84	
4	งานระบบสุขาภิบาล	27,953.00	1.3056	36,495.43	
เงื่อนไข					
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			163,628.46	

ตัวอักษร(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมค่าก่อสร้าง

163,600.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายนิติกร ตรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายก อบต.ศรีละกอ